

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 N.P. 01 | Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali giacenti nel letto del torrente: Rifiuti in Legno (c.e.r. 200138); Rottami Ferrosi (c.e.r. 200140); Pneumatici fuori uso (c.e.r. 160103); Rifiuti Ingombranti (c.e.r. 200307). <i>Località PRISTEO (Zona 1)</i> <i>Località SAN FANTINO (x decespugliamento)</i> <i>Località SAN FANTINO (pulizia c/o muro d'argine)</i> | | | | | 385,00 | | |
| | | | | | | 285,00 | | |
| | | | | | | 138,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 808,00 | 40,58 | 32'788,64 |
| 2 U.09.010.280 .a | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, dece) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta <i>Località PRISTEO (Zona 1)</i> <i>Località SAN FANTINO</i> | | | | | 1'958,00 | | |
| | | | | | | 6'550,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 8'508,00 | 0,61 | 5'189,88 |
| 3 E.01.010.010 .a | Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato. Scavo di pulizia o scotico <i>Località PRISTEO (Zona 1)</i> <i>Località SAN FANTINO</i> | | | | | 1'958,00 | | |
| | | | | | | 6'550,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 8'508,00 | 0,78 | 6'636,24 |
| 4 10.150.020.0 0a | Smaltimento e trasporto terre e rocce (riutilizzo) CER 170503 Smaltimento e trasporto terre e rocce (riutilizzo) CER 170504 <i>terreno vegetale da scotico</i> | | | | | 58,00 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 58,00 | 115,00 | 6'670,00 |
| 5 E.01.010.030 .a | Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 51'284,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 51'284,76 |
| | carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mp) <i>Riprofilatura alveo Località PRISTEO (Zona 1)</i> <i>Riprofilatura alveo Località PRISTEO (Zona 2)</i> <i>Riprofilatura alveo Località SAN FANTINO</i> | | | | | 12'330,00 | | |
| | | | | | | 8'910,00 | | |
| | | | | | | 5'805,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 27'045,00 | 3,20 | 86'544,00 |
| 6 E.01.050.040 .a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta <i>da Pristeo Zona 1 a Zona 2</i> | | | | | 2'528,69 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 2'528,69 | 3,65 | 9'229,72 |
| 7 E.01.050.010 .a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km <i>MURO D'ARGINE Crollato - Localita San Fantino</i> <i>materiale da demolizione presente in alveo - Località PRISTEO (Zona 1)</i> <i>materiale da demolizione presente in alveo - Località SAN FANTINO</i> | | | | | 160,00 | | |
| | | | | | | 108,00 | | |
| | | | | | | 62,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 330,00 | 6,85 | 2'260,50 |
| 8 E.01.050.010 .b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 <i>MURO D'ARGINE Crollato - Localita San Fantino</i> <i>materiale da demolizione presente in alveo - Località PRISTEO (Zona 1)</i> <i>materiale da demolizione presente in alveo - Località SAN FANTINO</i> | | | | | 160,00 | | |
| | | | | | | 108,00 | | |
| | | | | | | 62,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 330,00 | 3,43 | 1'131,90 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 150'450,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 150'450,88 |
| 9 E.01.060.020 .i | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04 <i>MURO D'ARGINE Crollato - Località San Fantino</i> <i>materiale da demolizione presente in alveo - Località PRISTEO (Zona 1)</i> <i>materiale da demolizione presente in alveo - Località SAN FANTINO</i> | | | | | 160,00 108,00 77,50 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 345,50 | 47,84 | 16'528,72 |
| 10 U.09.010.080 .a | Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m <i>terrapieno MURO D'ARGINE - Località San Fantino</i> <i>sottostruttura MURO D'ARGINE - Località San Fantino</i> | | 30,00 30,00 | 2,000 4,200 | 3,500 3,000 | 210,00 378,00 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 588,00 | 20,32 | 11'948,16 |
| 11 E.03.010.010 .b | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³ <i>magrone</i> | | 30,00 | 2,600 | 0,200 | 15,60 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 15,60 | 89,84 | 1'401,50 |
| 12 E.03.010.020 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 180'329,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 180'329,26 |
| .a | conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1- XC2 Rck 30 N/mm ³ <i>Fondazione (Muro)</i> <i>*(par.ug.=(1,50+1,50)*2,40/2)</i> | 3,60 | 30,00 | | | 108,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 108,00 | 97,65 | 10'546,20 |
| 13 E.03.010.030 .a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1- XC2 Rck 30 N/mm ³ <i>Paramento (Muro)</i> <i>*(par.ug.=0,80*4,00)</i> <i>Scarpa Valle (Muro)</i> <i>*(par.ug.=0,4*4/2)</i> | 3,20 | 30,00 | | | 96,00 | | |
| | | 0,80 | 30,00 | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 120,00 | 103,05 | 12'366,00 |
| 14 E.03.030.010 .a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione <i>Fondazione (Muro)</i> | 2,00 | 30,00 | 1,500 | | 90,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 90,00 | 19,06 | 1'715,40 |
| 15 E.03.030.010 .b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 204'956,86 |

