

REGIONE CALABRIA



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

***Intervento integrato di ripristino officiosità idraulica della
Fiumara Bonamico***

PROGETTO ESECUTIVO

IL PRESIDENTE:

Avv. Giuseppe Morabito

*IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:*

Ing. Rocco Cagliostro

I PROGETTISTI:

Ing. Giuseppe Maradei

Ing. Davide Giuliani

Ing. Biancamaria Verbeni

IL GEOLOGO:

Dott. Anna Cocchiero

***Elaborato N°
C1***

Scala

***DATA
Dicembre 2010***

TITOLO

**Elenco, analisi dei prezzi unitari e
incidenza percentuale della manodopera**

Tariffa P01	OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Analisi scavo					
	Riprofilatura dell'alevo fluviale consistente nello scavo di sbancamento dell'alveo secondo le sezioni di progetto, la modellazione e la sagomatura delle sponde, il costipamento meccanico dei rilevati e l'eventuale aggettamento delle acque nello scavo. Nel prezzo è compresa la maggiorazione per scavi con profondità superiore a 2.5 m sul piano campagna. Il tutto si intende fatto a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L..					
1	Operaio comune o 1°livello	ora	0,010	20,8	0,21	9,01
2	Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 45000 kg	ora	0,004	157,91	0,68	29,47
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1mc	ora	0,017	54,34	0,94	40,57
4	<i>Totale parziale</i>				1,83	
5	Spese Generali -15%				0,27	11,86
6	<i>Totale parziale</i>				2,10	
7	Utile di Impresa -10%				0,21	9,09
	<i>Totale</i>				2,31	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/mc 2.31					
	Totali MANODOPERA Euro	0,53				29,11
Tariffa P02	OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Analisi bonifica					
	Bonifica di terreno contaminato da rifiuti solidi urbani o assimilabili. L'attività consiste nel carico dei rifiuti e nello smaltimento in discariche autorizzate nel raggio di 20 km dal luogo dei lavori.					
1	Operaio comune o 1°livello	ora	0,016667	20,8	0,35	0,28
2	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	1	46,06	46,06	37,42
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1mc	ora	0,016667	54,34	0,91	0,74
4	Oneri di discarica	t	1	50	50,00	40,62
5	<i>Totale parziale</i>				97,31	
6	Spese Generali -15%				14,60	11,86
7	<i>Totale parziale</i>				111,91	
8	Utile di Impresa -10%				11,19	9,09
9	<i>Totale</i>				123,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/t 123.10					
	Totali MANODOPERA Euro				9,74	7,91