

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO BOTANICO IN UN TERRENO SITO IN CONTRADA ARTARUSA AL FOGLIO 47 P.LLA 171

COMMITTENTE:

Africo, 25/09/2012



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.10.10.a	<p>Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato</p> <p>Scavo di pulizia o scotico</p> <p>lire (zero virgola settantaotto)</p>	m2	0.78
Nr. 2 E.01.10.10.a	<p>Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato</p> <p>Scavo di pulizia o scotico</p> <p>lire (zero virgola settantaotto)</p>	m2	0.78
Nr. 3 E.01.10.30.a	<p>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:</p> <p>in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovantifino a 1 mc)</p> <p>lire (tre virgola due)</p>	m3	3.20
Nr. 4 E.01.20.10.a	<p>Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:</p> <p>in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)</p> <p>lire (tre virgola settantaotto)</p>	m3	3.78
Nr. 5 E.03.10.10.a	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:</p> <p>150 kg/m³</p> <p>lire (ottantaotto virgola settantadue)</p>	m3	88.72
Nr. 6 E.03.10.20.a	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione</p> <p>Classe di esposizione XCI-XC2 Rck 30 N/mm²</p> <p>lire (novantasette virgola settantacinque)</p>	m3	97.75
Nr. 7 E.03.30.10.b	<p>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.</p> <p>per opere in elevazione</p> <p>lire (venticinque virgola sessantadue)</p>	m2	25.62
Nr. 8 E.13.20.50.a	<p>Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:</p> <p>Bianco venato</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	lire (novantasette virgola quarantaotto)	m2	97.48
Nr. 9 E.16.20.20.b	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia	m2	10.36
Nr. 10 E.18.120.10. b	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	m2	113.61
Nr. 11 E.21.20.70.a	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa riparazione del supporto bianca	m3	6.23
Nr. 12 E.22.10.190. b	Scheggonati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero Scheggoni di pietrame di spessore cm 10	m2	32.44
Nr. 13 E.22.50.10.a	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	m	19.56
Nr. 14 fp05	Fornitura e posa in opera di gazebo in acciaio inox e copertura in telo antipioggia e antivento, comprese adeguate opere di fondazione, il tutto secondo le indicazioni della D.L.	cad	3 250.00
Nr. 15 fp06	Fornitura e posa in opera di sistema di irrigazione secondo i dettami della D.L.	m2	12.30
Nr. 16 fp07	Realizzazione di giardino tematico a verde secondo le prescrizioni, le specie arboree e le specifiche tecniche contenute nella relazione specialistica allegata, il tutto realizzato e posto in opera a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Giardino delle Meraviglie	cad	1 765.93
Nr. 17 fp08	idem c.s. ...disposizioni della D.L. Giardino dei Semplici	cad	1 766.59
Nr. 18 fp09	idem c.s. ...disposizioni della D.L. Giardino dei Frutti Perduti	cad	1 825.23
Nr. 19 fp10	idem c.s. ...disposizioni della D.L. Giardino della Memoria		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20	lire (duemilacentoquindici virgola ottantaquattro) idem c.s. ...disposizioni della D.L.	cad	2 115.84
fp11	Siepe di Recinzione lire (duemilacinquecentonovantasei virgola undici)	cad	2 596.11
Nr. 21	Impianto d'illuminazione costituito da: scavo per la posa delle condutture alla profondità di m. 0,50, cavidotto corrugato ø 40/50, rinterro, cavo in gomma tipo FG7 3x4 mmq, dispersore di terra in corda di rame nudo da 25 mmq, linea di alimentazione dal palo d'illuminazione stradale esistente con scavo, cavidotto, rinterro, cavo 3x6mmq + corda di rame nudo 25 mmq, posa di 8 apparecchi d'illuminazione completi di lampade 2x35W ioduri metallici attacco G12, in esecuzione IP 65, colonna in acciaio 269x269mm, altezza 825 mm, zincato con copertura in nylon colore argento sabbato, diffusore in vetro temperato 4 mm, corpo in nylon stabilizzato, telaio frontale in alluminio pressofuso completo di piastra porta cablaggio asportabile per la manutenzione; posa di 4 apparecchi per illuminazione indiretta in alluminio pressofuso orientabili con schermo e telaio bombato 1x26W completi di controscassa da posare a filo terreno.		
fp12	Fornito e posato in opera compreso ogni onere ed accessorio per dare l'impianto finito e funzionante a perfetta regola d'arte Per ogni Apparecchio illuminante finito e funzionante lire (quattrocentosettantanove virgola ventuno)	cad	479.21
Nr. 22	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prov. di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento		
U.05.20.150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale lire (sedici virgola cinque)	m3	16.50
Nr. 23	Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm		
U.06.10.90.a	lire (trecentocinquantauno virgola settantauno)	cad	351.71
Nr. 24	Preparazione del letto di semina e semina. Sono compresi: la frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spacio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati e miscelati alla sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminazione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi in relazione al tipo di terreno; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo; l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione; definitiva, rullatura con rulli leggeri a nido d'ape; la manutenzione, l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba.		
U.11.10.70.a	Preparazione del letto di semina e semina lire (due virgola quarantacinque)	m2	2.45
	Africo, 25/09/2012		

