



**COMUNE DI COSOLETO**  
**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**Lavori di "Sistemazione strade interne frazione Sitizano"**

<b>ELENCO PREZZI</b>




**PROGETTO  
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**Committente:** Amministrazione Comunale di Cosoleto

**Elaborato**  
**4**

**Progetto:**



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0.00.01	<p>Scavo e reinterro di trincea a sezione obbligata per canalizzazione dei circuiti elettrici, eseguito su superfici di marciapiedi pavimentati o banchine stradali in conglomerato cementizio o bituminoso, fino alla profondità non inferiore a cm 80 dal piano di calpestio che può arrivare fino a mt 1.20 in tutti quei casi, a giudizio della DD.LL., ritenuti utili e necessari per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, ed una larghezza non inferiore a cm 20 che può essere aumentata anche a cm 60 nei casi di collocazione di linee elettriche, eseguito a mano o con qualunque mezzo meccanico, ivi compreso il taglio dell'asfalto, il disfacimento della pavimentazione di qualsiasi tipo ed il taglio del relativo sottofondo in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo o altezza della stessa pavimentazione. Compreso il taglio di ceppaie e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee presenti da mantenere, quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc. la demolizione di relitti di muratura e in conglomerato cementizio anche armato, anche con l'ausilio del martello demolitore. Sono comprese nel prezzo la fornitura ed il riempimento con sabbia di cava pulita per uno strato non inferiore a cm 30 a partire dal fondo dello scavo nonché le rimanenti opere di rinterro utilizzando il materiale di risulta degli scavi o con materiali stabilizzanti compreso la pistonatura meccanica a strati non superiore a cm 30, la bagnatura e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto ed a regola d'arte, compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risulta, l'eventuale disfacimento e ripristino di cordoni di marciapiede, nonché gli oneri di recinzione e segnalazione, diurne e notturne, degli scavi.</p> <p><b>euro (diciotto/00)</b></p>	ml	18,00
Nr. 2 0.00.02	<p>Blocco di fondazione per pali, delle misure di m 0.90x0.90x1.00 di altezza, costituito in conglomerato cementizio dosato a qt 2,5 di cemento a mc, debolmente armato con ferro in tondini Fe B38K.Sono compresi nel prezzo l'onere per le casseformi e tutte le opere e magisteri all'art. 3 (scavo) è compreso altresì nel prezzo l'onere per la predisposizione delle feritoie per l'infilaggio cavi e palo e sabbia costipata per il fissaggio palo, così come previsto negli elaborati grafici di progetto.</p> <p><b>euro (centodieci/02)</b></p>	cadauno	110,02
Nr. 3 0.00.03	<p>Fornitura e posa in opera di pavimenti per esterni in lastre rettangolari di pietra o granito a piano sega, spessore 4 cm, larghezza 50/60, posate su strato di allettamento, incluso nel prezzo, dello spessore di 6/8 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento R325 per mc di sabbia a granulometria idonea. Compreso l'onere per la stesura del letto di posa, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6kg/mq, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura di legno, i tagli, lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>euro (sessantacinque/25)</b></p>	m	65,25
Nr. 4 L0.002.010.0 50.c	<p>Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x4 mm</p> <p><b>euro (due/75)</b></p>	m	2,75
Nr. 5 L0.002.040.1 30.a	<p>Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40</p> <p><b>euro (due/68)</b></p>	m	2,68
Nr. 6 L0.004.050.0 20.b	<p>Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata installata su palo o mensola a muro, per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W. Il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.</p> <p><b>euro (duecentotrentaquattro/76)</b></p>	cadauno	234,76
Nr. 7 L0.004.050.0 40.f	<p>Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm. Descrizione: mensola a muro formata da elementi, uno in ghisa ed uno in acciaio, il tutto corrispondente per forma misure e decori vari, al disegno che del progetto fa parte integrante.</p> <p><b>euro (duecentosettantasette/62)</b></p>	cadauno	277,62
Nr. 8 L0.004.050.0 70.c	<p>Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m con tre bracci, sporgenza 60 cm; Il palo dovrà essere fornito e messo in opera, dentro basamento predisposto, di palo artistico. Descrizione: palo componibile in fusione di ghisa con anima interna in acciaioFE519 UNI 7810 zincata a</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	caldo, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante. <b>euro (duemilacinquecentosessantasette/62)</b>	cadauno	2'567,62
Nr. 9 L0.005.010.0 10.d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mm <b>euro (cinque/24)</b>	m	5,24
Nr. 10 R0.002.040.0 30.b	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo, di calcestruzzo non armato. Eseguito a mano o con martello demolitore, di qualsiasi forma o spessore compreso puntellature, ponti di servizio interni ed esterni con protezioni di stuoie, lamiere e reti, impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante l'opera, opere di recinzione provvisoria; compreso inoltre l'onere di demolire, tagliando eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica. Compresa altresì la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori ed al ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni, compreso il carico su automezzi; <b>euro (duecentotrentotto/49)</b>	mc	238,49
Nr. 11 R0.002.060.0 50.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, di qualsiasi spessore e tipo, lo sgombero del materiale con l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale utilizzabile e il carico su automezzi di quello non utilizzabile e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Pavimento in pietra, mattonelle di cemento, di gres, cotto, graniglia e simili. <b>euro (otto/16)</b>	mq	8,16
Nr. 12 R0.002.060.1 30.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm <b>euro (nove/01)</b>	mq	9,01
Nr. 13 R0.002.140.0 90.b	Oneri per discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Per detriti misti provenienti da scavi o demolizione esente da materiale inquinante <b>euro (due/52)</b>	mc	2,52
Nr. 14 U0.004.020.0 10.c	Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm <b>euro (trentotto/17)</b>	cadauno	38,17
Nr. 15 U0.004.020.0 40.b	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 40x40 cm <b>euro (sette/68)</b>	cadauno	7,68
Nr. 16 U0.004.020.2 30.a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica. <b>euro (uno/33)</b>	kg	1,33
Nr. 17 U0.005.010.0 50.a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso. <b>euro (zero/81)</b>	mc	0,81
Nr. 18 U0.005.010.1 90.a	Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di griglia in ferro <b>euro (zero/10)</b>	kg	0,10
Nr. 19 U0.005.030.0	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento		

