

N° ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI VOCI A MISURA	Quantità	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Importo totale	Costo personale	Incidenza (%)
M10.11	Concrezione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco.	4000	cad.				
M10.13	Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora sotto copertura, comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio selettivo di polloni eccedenti su ceppaie, con salvaguardia di eventuale rinnovazione arborea e/o arbustiva di specie in sintonia con la scelta progettuale, allontanamento manuale e meccanico del materiale prodotto, indicazione di massima del tracciamento dell'impianto. Densità di copertura di rifiorimento: 50%.	10	ha				
M10.21	Apertura manuale di buche in terreno non lavorato (Ø cm 40 profondità cm 40): b) terreno particolarmente compatto.	4000	cad.				
M20.1.10	Trasporto e messa a dimora di piantina in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tegola, l'imbazzatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta): b) piantina in contenitore.	4000	cad.				
M20.1.4	Acquisto di piante di latifoglie dell'età di 1-2 anni, in contenitore, munite del certificato di provenienza ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 386/03 del 10.11.2003 allegato 1° dello stesso Dlgs, e autodichiarazione per le specie non in elenco allegato 1° riguardante l'identificazione alla fonte di raccolta del seme come specificato nell'allegato 1° dello stesso Dlgs.	4000	F//F2				
M20.39	Acquisto e posa di tubi shelter plastici (la posa richiede l'utilizzo di un tutore il cui costo non è compreso): b) tubi aventi Ø di 10/15 cm e altezza di 120 cm.	4000	cad.				
M50.1.4	Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie alloctone; ramaglia: raccolta e accatastamento in bosco; legname: sramatura, depezzatura e formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile. Senza designazione dei candidati. Parametri di rifiorimento: prelievo di 250 piante a Ø variabile per ettaro.	10	ha				
				Totale Lavori a Misura			

DATA, TIMBRO E FIRMA