

COMUNE DI PAZZANO  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
Piazza IV Novembre

\* \* \* \* \*

REGIONE CALABRIA  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013  
MISURA 226

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA  
DELL'AREA DI MONTE STELLA



## COMPUTO METRICO

Il Responsabile del Procedimento

I progettisti

Dr. For. Denis Rullo


Geom. Eliseo Fiorenza



Pazzano li, \_\_\_\_\_

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug.	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		<b>LAVORI A MISURA MISURA 226 INTERVENTI SELVICOLTURALI</b>							134 920.00
1	M50.1.4	<b>Miglioria forestale</b> Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie alloctone; ramaglia: raccolta e accatastamento in bosco; legname: sramatura, depezzatura e formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile. Senza designazione dei candidati. Parametri di riferimento: prelievo di 250 piante a Ø variabile per ettaro. <b>MISURAZIONI:</b> Intervento su rimboschimento di conifere Foglio 10, p.lle 37-38-39-46-47-158-159-160-161 Foglio 11, p.lle 36-37-40	9.90 0.10				9.90 0.10		134 920.00
		<b>SOMMANO ha</b>					10.00	5 866.00	58 660.00
2	M10.13	<b>RINATURALIZZAZIONE</b> <b>Interventi preparatori del terreno</b> Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora sotto copertura, comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio selettivo di polloni eccedenti su ceppaie, con salvaguardia di eventuale rinnovazione arborea e/o arbustiva di specie in sintonia con la scelta progettuale, allontanamento manuale e meccanico del materiale prodotto, indicazione di massima del tracciamento dell'impianto. Densità di copertura di riferimento: 50%. <b>MISURAZIONI:</b> Foglio 10, p.lle 37-38-39-46-47-158-159-160-161 Foglio 11, p.lle 36-37-40	9.90 0.10				9.90 0.10		76 260.00
		<b>SOMMANO ha</b>					10.00	3 446.00	34 460.00
3	M10.21	<b>Apertura manuale di buche</b> Apertura manuale di buche in terreno non lavorato (Ø cm 40 profondità cm 40): b) terreno particolarmente compatto. <b>MISURAZIONI:</b> Impianto di 400 piante/ha	400.00			10.000	4 000.00		
		<b>SOMMANO cad</b>					4 000.00	3.00	12 000.00
4	M20.1.4	<b>Acquisto di piante di latifoglie</b> Acquisto di piante di latifoglie dell'età di 1-2 anni, in contenitore, munite del certificato di provenienza ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 386/03 del 10.11.2003 allegato I° dello stesso Dlgs, e autodichiarazione per le specie non in elenco allegato I° riguardante l'identificazione alla fonte di raccolta del seme come specificato nell'allegato II° dello stesso Dlgs. <b>MISURAZIONI:</b> Impianto di 400 piante/ha	400.00			10.000	4 000.00		
		<b>SOMMANO cad</b>					4 000.00	1.55	6 200.00
5	M20.1.10	<b>Trasporto e messa a dimora di piantina</b> Trasporto e messa a dimora di piantina in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta): b) piantina in contenitore. <b>MISURAZIONI:</b> Impianto di 400 piante/ha	400.00			10.000	4 000.00		
		<b>SOMMANO cad</b>					4 000.00	1.55	6 200.00
6	M10.11	<b>Concimazione manuale</b> Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco. <b>MISURAZIONI:</b> Impianto di 400 piante/ha	400.00			10.000	4 000.00		
		<b>SOMMANO cad</b>					4 000.00	0.55	2 200.00
7	M20.39	<b>Acquisto e posa di tubi shelter plastici</b> Acquisto e posa di tubi shelter plastici (la posa richiede l'utilizzo							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		di un tutore il cui costo non è compreso): b) tubi aventi Ø di 10/15 cm e altezza di 120 cm. <b>MISURAZIONI:</b> Impianto di 400 piante/ha	400.00			10.000	4 000.00	3.80	15 200.00
		<b>SOMMANO cad</b>				4 000.00			
		<b>TOTALE euro</b>							
		AGGIUNGE NUOVA VOCE							

  
 Ordine Provinciale  
 Geometri e Geometri Laureati  
 Ufficio Calabria  
 Sezione Albo  
 1998  
 Geometra  
 Elisio Firenze