

COMUNE DI PAZZANO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Piazza IV Novembre

* * * * *

REGIONE CALABRIA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 226

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA
DELL'AREA DI MONTE STELLA



COSTO DEL PERSONALE

Il Responsabile del Procedimento

I progettisti


Dr. For. Denis Rullo

Geom. Eliseo Fiorenza



Pazzano li, _____

N° ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI VOCI A MISURA	Quantità	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Importo totale	Costo personale	Incidenza (%)
M10.11	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco.	4000	cad.	0.55	2200	1540	70%
M10.13	Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora sotto copertura, comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio selettivo di polloni eccedenti su ceppaie, con salvaguardia di eventuale rinnovazione arborea e/o arbustiva di specie in simtonia con la scelta progettuale, allontanamento manuale e meccanico del materiale prodotto, indicazione di massima del tracciamento dell'impianto. Densità di copertura di riformento: 50%.	10	ha	3446	34460	24122	70%
M10.21	Apertura manuale di buche in terreno non lavorato (Ø cm 40 profondità cm 40): b) terreno particolarmente compatto.	4000	cad.	3	12000	12000	100%
M20.1.10	Trasporto e messa a dimora di piantina in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta): b) piantina in contenitore.	4000	cad.	1.55	6200	4340	70%
M20.1.4	Acquisto di piante di latifoglie dell'età di 1-2 anni, in contenitore, munite del certificato di provenienza ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 386/03 del 10.11.2003 allegato 1° dello stesso Dlgs, e autodichiarazione per le specie non in elenco allegato 1° riguardante l'identificazione alla fonte di raccolta del seme come specificato nell'allegato 1° dello stesso Dlgs.	4000	F1/F2	1.55	6200	0	0%
M20.39	Acquisto e posa di tubi shelter plastici (la posa richiede l'utilizzo di un tutore il cui costo non è compreso): b) tubi aventi Ø di 10/15 cm e altezza di 120 cm.	4000	cad.	3.8	15200	10640	70%
M50.1.4	Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie alloctone; ramaglia: raccolta e accatastamento in bosco; legname: sramatura, depezzatura e formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile. Senza designazione dei candidati. Parametri di riformento: prelievo di 250 piante a Ø variabile per ettaro.	10	ha	5866	58660	41062	70%
Totale Lavori a Misura					134920	93704	69%



Roberto Elmo