

COMUNE DI RIZZICONI

Provincia di Reggio Calabria

OGGETTO:

LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE DA PRIVATI

ARTT. 31 - 41 DEL DPR 380/2001

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Allegato n.	Tavola n.	Oggetto della tavola	Scala
22	07	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	../..

Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Pappatico		Progettista Geom. Pierino Albanese	
Gestione documento			
		Prot. N°	Data :
Revisione N°	Data	Edizione N°	Emessa

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di demolizione di opere realizzate abusivamente da privati. Artt. 31 - 41 del DPR 380/2001.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Data, 06/12/2011

IL TECNICO
Geom. pierino Albanese

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 R.02.010.010 .a	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno euro (dieci/77)	m ³	10,77
Nr. 2 R.02.010.010 .b	idem c.s. ...verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno euro (tredici/61)	m ³	13,61
Nr. 3 R.02.020.020 .b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati euro (sette/26)	m ²	7,26
Nr. 4 R.02.090.040 .a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. euro (settantadue/51)	m ³	72,51
Nr. 5 R.02.140.010 .a	Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km euro (sei/85)	m ³	6,85
Nr. 6 R.02.150.020 .a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 euro (uno/66)	t	1,66
Nr. 7 R.02.150.020 .b	idem c.s. ...Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 euro (due/77)	t	2,77
Nr. 8 R.02.150.020 .c	idem c.s. ...Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 euro (sei/26)	t	6,26
Nr. 9 R.02.150.020 .g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 euro (quattro/24)	t	4,24
Nr. 10 R.02.150.020 .p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Legname di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03 euro (sette/36)	t	7,36
Nr. 11 R.02.150.020 .q	idem c.s. ...di scarto trattato,con vernici o colle CER 17.02.01 euro (quattordici/72)	t	14,72
Nr. 12 U.07.010.020 .a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale euro (diciassette/38)	m ³	17,38
Nr. 13 U.09.010.230 .b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento e la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazio con materiale proveniente da cava compresi gli oneri di fornitura m\^3 (Percentuale del 11,77%) euro (quarantaotto/69)	m ³	48,69
Nr. 14 Z.PR.N.01	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore idraulico o meccanico: non armato euro (cinquantasette/50)	m ³	57,50
Nr. 15 Z.PR.N.02	Rimozione, movimentazione e trasporto lastre in eternit effettuato solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Prima di dar inizio alle lavorazioni l'impresa dovrà provvedere alla stesura di apposito POS e presentare agli organi di vigilanza apposita notifica per ottenere il nulla osta alle lavorazioni. Sono compresi il trasporto in apposita discarica, lo scarico, gli oneri di discarica, e quanto altro necessario. euro (quarantaotto/50)	m ³	48,50
Nr. 16 Z.PR.N.03	Demolizione di muratura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 30 cm In blocchi di cls forati.		

