

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Nei prezzi relativi ai lavori da compensarsi a misura od a corpo sono sempre comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, i dazi e le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali di rifiuto, ecc., tutti gli oneri previsti nella parte I del presente elenco prezzi per la mano d'opera occorrente, le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali il beneficio dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte a qualunque altezza e profondità.

01- Innalzamento o abbassamento pozzetti esistenti fino a raccordarne il livello alla quota della sede stradale, tutto compreso e compensato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 103,30

02- Ripristino funzionalità pozzetti raccolta acqua piovana, mediante accurata pulizia degli stessi e trasporto a rifiuto del materiale asportato, tutto quanto altro compreso e compensato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 25,85

03- Ripristino funzionalità griglie raccolta acqua piovana mediante accurata pulizia delle stesse e trasporto a rifiuto del materiale asportato, tutto quanto altro compreso e compensato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

A ml € 13,00

04- Riparazione rete idrica comunale con l'impiego di giunti rapidi aventi diametro da mm 60 a mm 200, forniti e posti in opera, compreso raccorderia, eventuali spezzoni di condotta uguale a quella da riparare, e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusi demolizione pavimentazione, scavi, rinterri e ripristini che verranno conteggiati separatamente.

Cadauna € 110,50

05- Apparecchio allacci utenze multiple, fornito e posto in opera, tutto quanto necessario compreso per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 258,50

06- Pulizia vasca d'acqua Piazza Municipio, mediante idonei materiali atti a garantirne il risultato, compresa accurata scopatura e lavaggio del fondo, delle pareti interna ed esterna e della struttura centrale, compresa estirpazione erbacce, ripristino funzionalità ugelli e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

A corpo € 51,65

07- Riparazione rete idrica comunale con l'impiego di raccordi necessari per diametro inferiore a mm 60, forniti e posti in opera, compreso raccorderia, eventuali spezzoni di condotta uguale a quella da riparare, e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusi demolizione pavimentazione, scavi, rinterri e ripristini che verranno conteggiati separatamente.

Cadauna € 77,50

08- Nolo martello pneumatico, compreso personale di manovra e quanto altro occorrente per il funzionamento dello stesso.

Ad ora € 20,70

09- Operaio generico, da utilizzare alla bisogna, per interventi temporali anche di breve durata.

Ad ora € 15,50

10- Nolo escavatore e/o pala meccanica, autista compreso, sia gommata che cingolata, della produzione oraria di mc 50, in azione, tutto compreso.

Ad ora € 54,30

Con l'ausilio di un camion, in azione, autista e tutto quanto altro necessario compreso

Ad ora € 85,30

11- Deviazione per distribuzione da tubazione in ghisa sferoidale costituita da tubo in polietilene ad alta densità, marchio IIP, per pressioni di esercizio fino a 10 atm, della lunghezza dal punto di presa fino all'utenza del diametro di mm 20, fornito alle due estremità di due rubinetti passanti del tipo "Sicilia". Compreso lo scavo, la demolizione della sede stradale e del marciapiede fino ad accostare il tubo al muro perimetrale dell'utenza per una altezza di mt 1, la posa in opera del tubo, completa di raccordi, eseguita su un adeguato letto di sabbia, il rinterro, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed il ripristino della sede stradale e del marciapiedi, eseguito su disposizione della D.L., il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

Cadauna € 155,00

12- Kit per manovra di saracinesca interrata, composto da asta di manovra, tubo di protezione, cappellotto per fissaggio, chiusino in ghisa Pavé, il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 77,50

13- Collegamento di condotte idriche esistenti da diam. 125 a diam. 60, con l'ausilio di una riduzione flangiata, n. 1 bout, n. 1 tronchetto di tubo diam. 60 e n. 2 curve di ghisa causa la diversa quota di posa delle due condotte. Il tutto fornito e posto in opera per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Cadauna € 284,00

14- Nolo autocarro ribaltabile, autista compreso, in azione, tutto compreso.

Ad ora € 31,00

15- Ultra Quick tipo manicotto o raccordo metallico flangiato DN 100 - 125, fornito e posto in opera completo di ogni accessorio.-

Cadauno € 85,00

17- Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di qualsiasi spessore, compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, l'esecuzione del nuovo sottofondo e il riposizionamento delle lastre in sito.

Al metro quadro € 49,08

18- Taglio erba con trattrice munito di attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 - 1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra, raccolta dell'erba tagliata e smaltimento in discarica reperita a cura e spese dell'impresa.

Ad ora € 50,00

19- Diserbo eseguito con trattrice con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.

Ad ora € 35,00

20- Smontaggio e/o montaggio rallentatori di velocità in gomma vulcanizzata di qualsiasi profilo e dimensioni, compreso viti ad espansione per il fissaggio, il carico, il trasporto, lo

scarico, la movimentazione, il posizionamento, l'esecuzione dei fori, il fissaggio con viti ad espansione e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 11,20

21- Sistemazione di griglia a pavimento in ferro lavorato eseguita mediante saldatura elettrica compreso fornitura di ferro pieno delle dimensioni uguali all'esistente o di dimensioni maggiori se occorrente, e/o la sistemazione del telaio anche mediante ripresa di muratura, spalle, soletta, ecc., la pulizia finale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 65,00

22- Realizzazione sifone all'interno di caditoia esistente, realizzato con pezzi speciali del diametro 160, compreso pulizia del pozzetto e trasporto a rifiuto, fornitura dei pezzi speciali e relativo allaccio al tubo esistente e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 15,00

23- Smontaggio palco realizzato con sistema tubo-giunto e piano in tavolame, di proprietà comunale, accatastamento, carico, trasporto nei siti indicati dalla committenza, scarico, movimentazione e montaggio a regola d'arte. Valutazione per ogni smontaggio o montaggio.

Cadauno € 150,00

24- Montaggio portoncini blindati forniti dalla committenza, eseguito come appresso. Smontaggio di porta compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'accatastamento, il carico, il trasporto e lo scarico nei siti indicati dalla committenza. Adeguamento vano porta mediante demolizione di muratura di qualsiasi genere e spessore, eseguita a mano, compreso il carico, il trasporto e lo scarico in discariche reperite a cura e spese dell'impresa. Controtelaio in opera ancorato alla muratura esistente, compreso ripresa della stessa se necessario, il ripristino dell'intonaco e tonachino, il montaggio del portoncino, la pulizia finale, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 300,00

25- Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini mediante taglio del tappeto erboso con attrezzatura meccanica (tosaerba, decespugliatore) o manuale, con raccolta immediata del materiale tagliato e di quello di risulta (carte, bottiglie, ecc.), carico trasporto e scarico in discariche autorizzate e quanto altro necessario per darlo perfettamente pulito.

Al metro quadro € 0,15

26- Fornitura e posa in opera rete in nylon ad intreccio con maglia 100x100 spessore mm 3 antinvecchiamento, eseguita mediante cucitura meccanica. Colore verde, adatta per paracolpi, con rottura di carico 50 kg/mq.

Al metro quadro € 3,75

27- Sistemazione rete in nylon ad intreccio di tipo paracolpi per campo di calcetto, avente maglia e spessore correnti, mediante smontaggio, stendimento a terra, cucitura ove occorra, riposizionamento e fissaggio nei sostegni esistenti e quanto altro occorra per dare la rete in opera a perfetta regola d'arte.

Al metro quadro € 1,00

28- Posa in opera di palo artistico in ghisa fusa, fornito dall'Amministrazione, completo di cima ad uno o più organi illuminanti, organi illuminanti (globi, lanterne, ecc.), compreso carico, trasporto e scarico nel sito di alloggio, fissaggio dell'anima in acciaio, montaggio e fissaggio degli elementi in ghisa e degli organi illuminanti, esecuzione di messa a terra compreso puntazza a croce se mancante, accessori vari occorrenti, pulizia finale e quanto altro necessario per dare il palo in opera perfettamente funzionante.

Cadauno € 115,00

Per tutte le lavorazioni correnti verranno applicati altresì, i prezzi unitari contenuti nel prezziario regionale vigente anno 2009 relativamente ai seguenti capitoli:

- Opere Edili relativamente a: Opere di sottofondo (E.07), Opere murarie (E.08), Tetti manti di copertura (E.11), Impermeabilizzazioni (E.12), Pavimenti (E.13), Opere con marmi (E.14), Rivestimenti (E.15), Intonaci, (E.16), Controsoffitti (E.17), Porte infissi (E.18), Vetri (E.20), Opere da pittore (E.21), Sistemazioni esterne (E.22), Giunti e coprigiunti (E.23).
- Ristrutturazione (R.)
- Urbanizzazioni relativamente a: Acquedotti (U.01), Fognature (U.02), Opere complementari (U.04), Opere stradali (U.05), Arredo urbano (U.06), Opere a verde (U.07).
- Impianto idrico sanitario (I.) - Distribuzione relativamente a: distribuzione acqua (C.01), Collettori (C.03).-

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
Arch. Annunziata Demetrio



COMUNE DI RIZZICONI

(Provincia di Reggio Calabria)

Area Tecnica

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Piazza Marconi – CAP 89016 Rizziconi

Tel. (0966) 5889237 - Fax (0966) 54766

ELENCO PREZZI UNITARI

LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE

DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

(ANNO 2011)

C.I.G.: 2444391742

	<i>euro</i>
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	54900,00
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.218,00
1) Totale appalto (a + b)	57.118,00
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	12.882,00
2) Totale progetto (1 + c)	70.000,00

Il responsabile del servizio
Arch. Annunziata Demetrio

Il progettista
Geom. Francesco Anastasi

Il responsabile del
procedimento
Geom. Antonio Miliadò
