

NP 9	DESCRIZIONE
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
-----------------	-------------	------	-----------------	-----------	---------

A - MANO D'OPERA

	Operaio Specializzato	h	€ 25.86	0.500	€ 12.930
	Operaio Qualificato	h	€ 24.11	5.000	€ 120.550
	Operaio Comune	h	€ 21.87	5.000	€ 109.350
		h			€ -
		h			€ -
				Totale mano d'opera	€ 242.830

B - MATERIALI

	Scatola portafrutto	n°	€ 1.20	2.00	€ 2.400
	Tubazione diam 30 mm	mt	€ 0.50	10.00	€ 5.000
	Supporto e frutto	n°	€ 5.50	0.20	€ 1.100
	staffe portatubo	n°	€ 0.10	5.00	€ 0.500
	conduttori spessore mm 2.5	ml	€ 0.20	60.00	€ 12.000
	Sfridi	%	€ 21.00	0.02	€ 0.420
				Totale materiali	€ 21.420

C - MEZZI D'OPERA E/O NOLI

	Trabattello	h	€ 15.00	2.00	€ 30.000
	Utensileria minuta	h	€ 10.00	0.20	€ 2.000
				Totale mezzi d'opera e/o noli	€ 32.000

D - ALTRO

					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
				Totale ALTRO	€ -

SOMMANO A+B+C+D	€ 296.250
----------------------------	-----------

E - SPESE GENERALI (da applicarsi su A+B+C+D)

	Spese generali	percentuale	10%	%	€ 29.625
--	----------------	-------------	-----	---	----------

SOMMANO A+B+C+D+E	€ 325.875
------------------------------	-----------

F - UTILE D'IMPRESA (da applicarsi su A+B+C+D+E)

	Utile d'impresa	percentuale	15%	%	€ 48.881
--	-----------------	-------------	-----	---	----------

TOTALE VOCE compresi oneri diretti della sicurezza	SOMMANO A+B+C+D+E+F	€ 374.756
---	--------------------------------	------------------

In tondo a corpo	€ 375.000
-------------------------	------------------