

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
-----------------	-------------	------	-----------------	-----------	---------

	Operaio Specializzato	h	€ 25.86	0.050	€ 1.293
	Operaio Qualificato	h	€ 24.11	0.350	€ 8.439
	Operaio Comune	h	€ 21.87	0.350	€ 7.655
		h			€ -
		h			€ -
				Totale mano d'opera	€ 17.387

	Supporti antivibranti per controparete	pz	€	4.00	3.80	€	15.200
	Guarnizione di tenuta al rumore	ml	€	0.40	1.40	€	0.560
	Profili in lamiera zincata	ml	€	1.23	1.83	€	2.251
	Viti autoperforanti	n	€	0.03	4.00	€	0.120
	Pannello in fibra di poliestere	mq	€	6.75	1.00	€	6.750
	Pannello in resina melamminica e piombo	mq	€	30.00	1.00	€	30.000
	Lastra in gesso fibra da 12,5 mm.	mq	€	4.35	1.00	€	4.350
	Lastra in gesso fibra e gommapiombo da 15 mm.	mq	€	15.85	1.00	€	15.850
	Sigillante poliuretano in classe 1	mill	€	0.04	103.00	€	4.120
	Nastro di rinforzo per giunti	ml	€	0.10	1.50	€	0.150
	Stucco coprifughe in gesso	kg	€	1.50	0.10	€	0.150
	Sfridi	%	€	79.50	0.02	€	1.590
			Totale materiali		€	81.091	

	Trabattello	h	€ 15.00	0.08	€ 1.200
	Utensileria	h	€ 10.00	0.05	€ 0.500
					€ -
			Totale mezzi d'opera e/o noli		€ 1.700

					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
			Totale ALTRO		€	-

	Spese generali	percentuale	10%	%	€	10.018
--	----------------	-------------	-----	---	---	--------

Utile d'impresa	percentuale	15%	%	€	16.529
-----------------	-------------	-----	---	---	--------

In tondo al mq.	€ 126.500
------------------------	------------------