

NP4	DESCRIZIONE
REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI ANTIVIBRANTI	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
-----------------	-------------	------	-----------------	-----------	---------

A - MANO D'OPERA

	Operaio Specializzato	h	€ 25.86	0.010	€ 0.259
	Operaio Qualificato	h	€ 24.11	0.100	€ 2.411
	Operaio Comune	h	€ 21.87	0.100	€ 2.187
		h			€ -
		h			€ -
				Totale mano d'opera	€ 4.857

B - MATERIALI

E0.007.020.040.a	Massetto Autolivellante	mq	€ 3.35	1	€ 3.350
	Polietilene da mm 6	ml	€ 0.58	0.7	€ 0.403
	Pannello fonoisolante ed antivibrante in gomma sp. 20 mm.	mq	€ 19.50	1	€ 19.500
	Lastre di polietilene reticolato sp. 6 mm.	mq	€ 2.25	1.000	€ 2.250
	Sfridi	%	€ 21.75	0.02	€ 0.435
				Totale materiali	€ 25.938

C - MEZZI D'OPERA E/O NOLI

	Utensileria	h	€ 10.00	0.02	€ 0.200
		h			€ -
		h			€ -
					€ -
				Totale mezzi d'opera e/o noli	€ 0.200

D - ALTRO

					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
				Totale ALTRO	€ -

SOMMANO A+B+C+D	€ 30.995
----------------------------	----------

E - SPESE GENERALI (da applicarsi su A+B+C+D)

	Spese generali	percentuale	10%	%	€ 3.100
--	----------------	-------------	-----	---	---------

SOMMANO A+B+C+D+E	€ 34.095
------------------------------	----------

F - UTILE D'IMPRESA (da applicarsi su A+B+C+D+E)

	Utile d'impresa	percentuale	15%	%	€ 5.114
--	-----------------	-------------	-----	---	---------

TOTALE VOCE compresi oneri diretti della sicurezza	SOMMANO A+B+C+D+E+F	€ 39.209
---	--------------------------------	-----------------

In tondo a mq.	€ 39.000
-----------------------	-----------------