

NP 11	DESCRIZIONE
SISTEMA SILENZIATO PER FORI DI VENTILAZIONE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
-----------------	-------------	------	-----------------	-----------	---------

A - MANO D'OPERA

	Operaio Specializzato	h	€ 25.86	0.010	€ 0.259
	Operaio Qualificato	h	€ 24.11	0.550	€ 13.261
	Operaio Comune	h	€ 21.87	0.500	€ 10.935
		h			
		h			
Totale mano d'opera					€ 24.455

B - MATERIALI

	Silenziatore per fori di ventilazione	n°	€ 70.00	1.00	€ 70.000
	Sigillante poliuretanico in classe 1	mill	€ 0.04	100.00	€ 4.000
	Tubo in PVC	ml	€ 2.50	0.40	€ 1.000
	Lastra in gesso fibra da 12,5 mm.	mq	€ 4.35	0.56	€ 2.436
	Profili in lamiera zincata	ml	€ 1.23	4.15	€ 5.105
	Lastra in gesso fibra da 12,5 mm.	mq	€ 4.35	1.00	€ 4.350
	Pannello in fibra di poliestere	mq	€ 6.75	1.00	€ 6.750
	Profili in lamiera zincata	ml	€ 1.23	6.20	€ 7.626
	Sigillante poliuretanico in classe 1	mill	€ 0.04	150.00	€ 6.000
	Sfridi	%	€ 107.27	0.02	€ 2.145
Totale materiali					€ 109.412

C - MEZZI D'OPERA E/O NOLI

	Trabattello	h	€ 15.00	0.20	€ 3.000
	carotatrice	h	€ 15.00	0.35	€ 5.250
	Utensileria	h	€ 10.00	0.05	€ 0.500
Totale mezzi d'opera e/o noli					€ 8.750

D - ALTRO

Totale ALTRO					

SOMMANO A+B+C+D	€ 142.617
----------------------------	-----------

E - SPESE GENERALI (da applicarsi su A+B+C+D)

	Spese generali	percentuale	10%	%	€ 14.262
--	----------------	-------------	-----	---	----------

SOMMANO A+B+C+D+E	€ 156.879
------------------------------	-----------

F - UTILE D'IMPRESA (da applicarsi su A+B+C+D+E)

	Utile d'impresa	percentuale	15%	%	€ 23.532
--	-----------------	-------------	-----	---	----------

TOTALE VOCE compresi oneri diretti della sicurezza	SOMMANO A+B+C+D+E+F	€ 180.411
---	--------------------------------	------------------

In tondo cad.no	€ 180.500
------------------------	------------------