

NP5	DESCRIZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FONOISOLANTE A SOFFITTO	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
-----------------	-------------	------	-----------------	-----------	---------

A - MANO D'OPERA

	Operaio Specializzato	h	€ 25.86	0.020	€ 0.517
	Operaio Qualificato	h	€ 24.11	0.100	€ 2.411
	Operaio Comune	h	€ 21.87	0.100	€ 2.187
		h			€ -
		h			€ -
				Totale mano d'opera	€ 5.115

B - MATERIALI

	Pannello modulare in resina melamminica sp. 50 mm.	mq	€ 20.50	1	€ 20.500
	Collante in classe 1	kg	€ 3.00	0.15	€ 0.450
	Sfridi	%	€ 20.95	0.02	€ 0.419
				Totale materiali	€ 21.369

C - MEZZI D'OPERA E/O NOLI

	Trabattello	h	€ 15.00	0.10	€ 1.500
	Utensileria	h	€ 10.00	0.05	€ 0.500
		h			€ -
		h			€ -
					€ -
				Totale mezzi d'opera e/o noli	€ 2.000

D - ALTRO

					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
				Totale ALTRO	€ -

SOMMANO A+B+C+D	€ 28.484
----------------------------	----------

E - SPESE GENERALI (da applicarsi su A+B+C+D)

	Spese generali	percentuale	10%	%	€ 2.848
--	----------------	-------------	-----	---	---------

SOMMANO A+B+C+D+E	€ 31.332
------------------------------	----------

F - UTILE D'IMPRESA (da applicarsi su A+B+C+D+E)

	Utile d'impresa	percentuale	15%	%	€ 4.700
--	-----------------	-------------	-----	---	---------

TOTALE VOCE compresi oneri diretti della sicurezza	SOMMANO A+B+C+D+E+F	€ 36.032
---	--------------------------------	-----------------

In tondo a mq.	€ 36.000
-----------------------	-----------------