

NP1	DESCRIZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO FONOIMPEDENTE - ANTIVIBRANTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
-----------------	-------------	------	-----------------	-----------	---------

A - MANO D'OPERA

	Operaio Specializzato	h	€ 25.86	0.050	€ 1.293
	Operaio Qualificato	h	€ 24.11	0.450	€ 10.850
	Operaio Comune	h	€ 21.87	0.450	€ 9.842
		h			€ -
		h			€ -
				Totale mano d'opera	€ 21.985

B - MATERIALI

	Supporti antivibranti per controsoffitto	pz	€ 3.75	2.66	€ 9.975
	Guarnizione di tenuta al rumore	ml	€ 0.40	0.70	€ 0.280
	Profili in lamiera zincata	ml	€ 1.23	3.63	€ 4.465
	Viti autoperforanti	n	€ 0.03	7.00	€ 0.210
	Pannello in fibra di poliestere	mq	€ 6.75	1.00	€ 6.750
	Pannello in resina melamminica e piombo	mq	€ 30.00	1.00	€ 30.000
	Lastra in gesso fibra da 12,5 mm.	mq	€ 4.35	1.00	€ 4.350
	Lastra in gesso fibra e gommapiombo da 15 mm.	mq	€ 15.85	1.00	€ 15.850
	Sigillante poliuretanico in classe 1	mill	€ 0.04	103.00	€ 4.120
	Sfridi	%	€ 76.00	0.02	€ 1.520
				Totale materiali	€ 77.520

C - MEZZI D'OPERA E/O NOLI

	trapano/avvitatore	h	€ 10.00	0.20	€ 2.000
	trabattello	h	€ 15.00	0.40	€ 6.000
					€ -
				Totale mezzi d'opera e/o noli	€ 8.000

D - ALTRO

					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
				Totale ALTRO	€ -

SOMMANO A+B+C+D	€ 107.505
----------------------------	-----------

E - SPESE GENERALI (da applicarsi su A+B+C+D)

	Spese generali	percentuale	10%	%	€ 10.751
--	----------------	-------------	-----	---	----------

SOMMANO A+B+C+D+E	€ 118.256
------------------------------	-----------

F - UTILE D'IMPRESA (da applicarsi su A+B+C+D+E)

	Utile d'impresa	percentuale	15%	%	€ 17.738
--	-----------------	-------------	-----	---	----------

TOTALE VOCE compresi oneri diretti della sicurezza	SOMMANO A+B+C+D+E+F	€ 135.994
---	--------------------------------	------------------

In fondo al mq.	€ 136.000
------------------------	------------------