



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 13 VIABILITA' - TRASPORTI

Servizio Progettazione OO.PP. - Sicurezza Stradale

Integrazione al finanziamento dell'intervento

"SP29 Bivio Resta" inserito nel piano fase 1 della Regione Calabria

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. 12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Delibera C.P. n 102 del 10/11/2010

CUP. PROGETTO : B65D10000380003

Determina impegno reg gen 4321 del 29/12/2010

C.I.G. _____

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Giuseppe Amante

I Progettisti
Ing. Cosimino Lanciano
dott. ing. Giuseppe Amante
Geom. Antonio Romeo
P.I. Massimiliano Caruso

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione


Geom. Antonio Romeo

Studio Geologico

dott.ssa Geol. Mamone Caterina

IL DIRIGENTE

Ing. Domenica Catalfamo



PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SP 29 interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione del rischio di frane lungo la sp 29 in località Bivio Resta - Amato (tra la Prog. 0+500 km e 3+000 km) escluso sede stradale

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

Data, 06/08/2012

IL TECNICO

Ing C. Lanciano Dott. Ing. G. Amante Geom. A.
Romeo coll. PI M. Caruso

Num.Ord. PARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 E.01.020.010 a 03/08/2012	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ² /4) Per cordolo recinzione area intervento	370,00	0,400	0,300	44,40			
	SOMMANO m ³				44,40		3,78	167,83
2 NP2 02/08/2012	Consolidamento e protezione antierosiva superficiale di versanti mediamente forniture e posa : - Geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione filo mm 2.70 maglia cm ... ra fatta passare in corrispondenza degli incroci all'interno dei golfari, verrà tesata e bloccata con relativi morsetti Rivestimento parete	55,00	50,000		2'750,00			
	SOMMANO m2				2'750,00		20,00	55'000,00
3 U.11.010.010 a 06/08/2012	Scotimento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. a' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scotimento terreno vegetale Preparazione parete per scavo di sbancamento di cui alla voce NP1	55,00	50,000	0,200	550,00			
	SOMMANO m ³				550,00		5,35	2'942,50
4 NP1 02/08/2012	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in condizioni operativ disaggiate, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione ... arica autorizzata controllata di materiale di risulta per terreni sciolti esenti da detriti anche se di origine vegetale come da aree sezioni da 37 a 41				5'250,00			
	SOMMANO m3				5'250,00		7,94	41'685,00
5 E.03.010.010 d 03/08/2012	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m ³ Per cordolo recinzione area intervento fondazione elevazione	370,00 370,00	0,400 0,300	0,300 0,300	44,40 33,30			
	SOMMANO m ³				77,70		94,36	7'331,77
6 E.03.030.010 a 03/08/2012	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Per cordolo recinzione area intervento	2,00	370,00	0,300	222,00			
	SOMMANO m ²				222,00		19,06	4'231,3
7 E.19.010.090 a 03/08/2012	Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forni ... adre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti Per pannelli rete recinzione area di intervento montata sui montanti *							
	A RIPORTARE							111'358,4

