



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE 13 VIABILITA' - TRASPORTI

LAVORI DI AMMODERNAMENTO LUNGO LA SP 19

PROGRESSIVE VARIE (SS 18 - SOLANO INFERIORE - SOLANO SUPERIORE - SS 183)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Tav. 04

ELENCO PREZZI UNITARI

CUP. PROGETTO B17H12001550003

CIG _____

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Angelo Surace

I Progettisti
Dott. Ing. Giuseppe Amante
Geom. Antonio Romeo

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione
Geom. Antonio Romeo

Collaboratore
Pl. Massimiliano Caruso

IL DIRIGENTE
Ing. Domenica Catalfamo

Num Ord TABELLA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.03.010.010 e	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni 350 kg/m ² euro (centonove/12)	mc	109,12
Nr. 2 E.03.030.010 b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disanno, ope per opere in elevazione euro (trentasei/00)	mq	36,00
Nr. 3 U.05.010.170 a	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente completa euro (tre/38)	m	3,38
Nr. 4 U.05.020.190 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno/90)	m ² /cm	1,90
Nr. 5 U.05.040.020 a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 euro (settanta/92)	m	70,92
Nr. 6 U.05.050.010 f	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120 euro (sessantanove/67)	cad	69,67
Nr. 7 U.05.050.500 b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2,3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri euro (quarantasette/14)	cad	47,14
Nr. 8 U.05.050.510 b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retro riflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm euro (zero/50)	m	0,50

Data, 04/03/2013

Il Tecnico

Ing. Giuseppe Amante-Geom.- Antonio Romeo -Coll. Massimiliano Caruso

