

## ELENCO PREZZI

1. Ferro ad U, serie normale, per ancoraggio pensilina, delle dimensioni mm 260 x 90 x 10 e peso kg/m 33,20 . Compreso pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte  
Prezzo a kg € 4,95 ( Euro quattrovirgolanovantacinque)
2. **E.17.10.20 a**  
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopерforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti; spessore lastra 12,5 mm  
a mq € 20,24 ( Euro ventivirgolaventiquattro )
3. Fornitura e posa in opera di pensilina composta da: - struttura portante in alluminio lega 6060 anticorodal P-ALMgSi UNI 3569 preverniciato con polveri epossidiche poliuretaniche per esterni di colore RAL verde, completa di mensole di sostegno fissate al muro e saldate, con interasse fino ai 2,00 mt. per sbalzi fino a 1,20 mt., con centina rompi tratta per fissaggio sicuro e per tenuta al vento e ai carichi accidentali naturali, con canale di gronda; - lastre di copertura in metacrilato trasparente o verde, di spessore 4 mm ,con resistenza al fuoco di classe uno. Compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte  
Prezzo a ml € 293,50 (euro duecentonovantatrevirgolacinquanta)
4. Plafoniere a forma ovale con corpo metallico e schermo in vetro, completa di lampade ad incandescenza con attacco E27, il tutto con grado di protezione IP55, posta in opera, funzionante a perfetta regola d'arte, completa di collegamenti elettrici, con lampada da 100w;  
Prezzo cad. € 75,00 (euro settantacinquevirgolazero)
5. Plafoniere con corpo a schermo in policarbonato autoestinguente in esecuzione IP55, poste in opera con tubi fluorescenti, starter, reattori, condensatori di rifasamento, coppa prismaticizzata e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,  
Prezzo cad. € 78,50 (euro settantottovirgolacinquanta)
6. Smonto di marciapiede in autobloccanti delle dimensioni (10,00+2,00) 1,20 compreso trasporto a rifiuto,  
Prezzo a corpo € 110,00 (euro centodiecivirgolazero)
7. **E.01.30.20.a**  
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m  
Prezzo al mc 36,04 (euro trentaseivirgolazeroquattro)
8. **E.01.50.20.a**  
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata  
Prezzo al mc 75,50 ( Euro settantacinquevirgolacinquanta )

**9. E.03.10.10.b**

Conglomerato cementizio, fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, con i seguenti dosaggi, per fondazione a 200 kg/mc

Prezzo a mc € 89,84 (euro ottantanovevirgolaottantaquattro)

**10. E.03.10.10c**

idem come sopra e per elevazione a 250 kg/mc

Prezzo a mc € 92,09 (euro novantaduevirgolazeronove)

**11. E.07.40.20a**

Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e livellato

Prezzo a mq/cm € 1,14 (Euro unovirgolaquattordici) che corrisponde ad € 102,60 a mc

**12. E.13.20.50.c**

Pavimento in lastre di marmo botticino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi

Prezzo a mq € 86,44 (euro ottantaseivirgolaquarantaquattro)

**13.** Fornitura e posa in opera di ringhiera con h = 1m e peso kg/m = 38,50 in profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con intelaiatura fissa e ferramenta per fissaggio, comprese una mano di minio e tinteggiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo a kg € 5,70 (euro cinquevirgolasettanta)

**14. E.14.10.20.c**

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di marmo botticino, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe.

Prezzo al mq € 120,29 (Euro centoventivirgolaventinove)

**15. E.18.160.40.g**

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro di cm 180 x 200

Prezzo cad. € 873,60 (euro ottocentosettantatrevirgolasessanta)

**16. E.18.160.130.c**

Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

Prezzo cad € 189,75 (euro centottantanovevirgolasettantacinque)

**17. E.19.10.10.a**

Profilato di NP12, per la realizzazione di parte fissa sopra la porta di sicurezza, fornito e posto in opera in conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, compreso il trattamento protettivo

Prezzo a kg 2,60 ( Euro duevirgolasessanta )

**18. E.08.20.80.b**

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, con mattoni a sei fori (10x14x28 cm) con malta di cemento e sabbia

Prezzo a mq € 23,01 (euro ventitrèvirgolazerouno)

**19. E.21.10.10 a**

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua

Prezzo a mq € 2,10 (Euro duevirgoladieci)

**20. E.21.10.20.a**

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello

Prezzo a mq € 2,12 (Euro duevirgoladodici)

**21. E.21.20.40 b**

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente

Prezzo a mq € 15,07 ( Euro quindicivirgolazerosette)

**22. E.08.20.50 b**

Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm) con malta di cemento e sabbia

Prezzo a mq € 29,68 ( Euro ventinovevirgolasessantotto )

**23. E.16.20.50.a**

Intonaco civile per esterni su pareti verticali formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. con malta fine di pozzolana

Prezzo a mq € 15,65 (Quindicivirgolasessantacinque)

**24. E.19.30.40 a**

Porta metallica ad una anta, costituita da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte

Prezzo a kg € 3,78 ( Euro trevirgolasettantotto )

**25. E.16.20.120.a**

Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5÷6 mm a granulometria fine

Prezzo a mq 18,16 ( Euro diciottovirgolasedici)

- 26.** Fornitura e posa in opera di rivestimento sabbia colorata dello spessore di 1,5 cm levigato, realizzato in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, delle dimensioni cm 25 x 50, di colore grigio, da posarsi su pareti esterne, compresa la sigillatura delle fughe e gli oneri di taglio a flessibile, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Prezzo a ml € 46,60 (euro quarantaseivirgolasessanta)

**27. I-14-38**

Intonaco decorativo esterno premiscelato, adesivo, tipo Terranova a mano o spruzzato a macchina, eseguito per passate successive di mm. 10, per uno spessore massimo di mm. 20, su superfici normali esterne compresa la fornitura in opera di paraspigoli zincati a tutta altezza, su spigoli vivi finito lamato o spruzzato.

Prezzo a mq. € 20,17( ventivirgoladiciassette)

*(Prezzario Regione Basilicata – Edizione Gennaio 2007)*

- 28.** Demolizione di pavimentazione e massetto nei pianerottoli delle scale per alloggiamento canaletta di raccolta acque piovane, eseguito con mezzo meccanico a mano per l'intera lunghezza del pianerottolo e per una larghezza di cm 60, compreso carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta e successivo ripristino.

Prezzo per pianerottolo calcolato a corpo € 280,00 (euro duecentottantavirgolazero)

**29. E.11.70.70.a**

Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno

Prezzo a ml 25,87 ( Euro venticinquevirgolaottantasette)

**30. E.19.30.10 b**

Grigliato elettroforgiato pedonabile, realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili

Prezzo a kg € 5,38 ( Euro cinquevirgolatrentotto)

**31. E.11.70.140.g**

Discendenti in rame da 8/10 m fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm

Prezzo a m € 30,76 ( Euro trentavirgolasettantasei)

- 32.** Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema a telaio) per ponteggio di servizio e simili, con altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte compreso piano di lavoro, scale di collegamento, montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite; smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

Prezzo valutato a mq di facciata € 12,15 (euro dodicivirgolaquindici)

- 33.** Fornitura e posa in opera di coprimuro levigato, realizzato in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, delle dimensioni cm 31 largh. interna, munito di gocciolatoio, di colore grigio, da posarsi su muretto preesistente, compresa la sigillatura delle fughe e gli oneri di taglio a flessibile, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Prezzo a ml € 45,74(euro quarantacinquevirgolasettantaquattro)

- 34.** Fornitura e posa in opera di campanella scolastica automatica con orologio per la gestione automatica degli orari compreso n° 5 campane da installare una per piano; Quadro elettrico in metallo; *Touch screen* 5,7" 120x90 mm (LxH); P.L.C. programmato; Pulsante per funzionamento manuale della suoneria; Selettore di sicurezza a chiave; N. 5 relè 10 Ampere per funzionamento campanella Cassa in acciaio inox. delle dimensioni di cm 30 x 24 x 16. Il quadro elettrico, oltre a quanto sopra, deve avere le seguenti caratteristiche: alimentato a 220Volt, selettore a chiave di sicurezza alla programmazione, pulsante per l'attivazione manuale delle campanelle, relè per il collegamento alle campanelle funzionanti mediante orologio come precedentemente indicato.

Prezzo a corpo € 20.000,00 (euro ventimilavirgolazero)

- 35.** Fornitura e posa in opera di impianto citofonico (ingresso-uffici amministrativi), comprensivo di: - centralino di portineria completo di cornetta, tastiera elettronica di gestione, modulo di chiamata con memoria da 12 utenti, cavo e prese d; - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca. Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto; - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso a moduli con gruppo fonico; - intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata a posto derivato a 2 tasti; - Alimentatore per impianti citofonici principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea; - Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione. Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversa; - Circuito, misurato fino alla cassetta di ogni utente, comprensivo di ogni onere e materiale, a circuito fonico; - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura coassiale RG59B/U. E quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Prezzo a corpo € 10.000,00 (euro diecimilavirgolazero)

- 36.** Fornitura di terra di coltivo per aree a verde, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi. Escluso stesa eseguita a mano.

Prezzo a mc € 17,50 (euro diciassettevirgolacinquanta)

**37.** Approntamento del terreno (pulizia, estirpazione etc) , stesa eseguita a mano di terra di coltivo dello spessore di cm 40, preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, eseguita con mezzo meccanico  
Prezzo a corpo € 6.700,00 (euro seimelasettecentovirgolazero)

**38.** Messa a dimora di piante pregiate, adeguate al clima locale, comprensiva di fornitura delle stesse, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m:  
Prezzo cad. € 150,00 (euro centocinquantavirgolazero)

**39.** Impianto di irrigazione con tubi in polietilene rigidi e, ove occorra, flessibili, di opportuno diametro, compreso scavo, rinterro e ripristino del terreno, nonché pozzetti di manovra, compresi pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  
Prezzo a corpo € 10.000,00 (euro diecimilavirgolazero)

**40. E.17.40.30.a**

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali .a pannelli 600x600 mm  
Prezzo a mq 31,97 ( Euro trentunovirgolanovantasette )

**41.** Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo a schermo in policarbonato autoestinguento in esecuzione IP55, posta in opera provvista di lampade fluorescenti atte a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata di almeno 1 h e 30', posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio, ivi inclusa la batteria al nickel-cadmio per alimentare lampade della potenza di 18-36-58 watt  
Prezzo cad. € 145, 00 (euro centoquarantacinquevirgolazero)

**42.** Ripristino scala in conglomerato cementizio ( accesso lato torrente a servizio del laboratorio) ove sono presenti lesioni. I lavori consistono nella rimozione e trasporto a rifiuto del materiale cementizio disgregato e ricostruzione in medesimo materiale per colmare le lacune. (Prezzo per scala di n.6 gradini + pianerottolo, calcolato a corpo € 300,00 (euro trecentovirgolazero)