MODELLO OFFERTA COSTO DEL PERSONALE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Personale	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 E.01.010.030 .a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... o, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) SOMMANO m³	1´625,00	2,53			
2 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ... o, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) SOMMANO m³	190,00	2,99			
3 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, c ... ere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO m³	190,00	1,51			
4 E.03.010.020 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... . In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³ SOMMANO m³	208,00	77,19			
5 E.03.010.030 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... . In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³ SOMMANO m³	97,50	81,46			
6 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione SOMMANO m²	780,00	15,07			
7 U.02.040.030 .f	Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttur ... . Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 500 mm e d im/min 418 mm SOMMANO m	190,00	42,88			
8 U.04.020.070 .c	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile c ... sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x90 cm SOMMANO cad	4,00	115,13			
9 U.04.020.250 .a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie ... e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale SOMMANO kg	320,00	2,75			
10 U.05.020.150 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SOMMANO m³	1´300,00	13,40			
11 U.05.020.180 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SOMMANO m²/cm	18´200,00	0,95			
12 U.05.020.190 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SOMMANO m²/cm	7´800,00	1,15			

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE